Fiskarhedenvillan©

LD 2611 Minihus NO (NOK)
LEVERINGSERKLÆRING HUSBYGGESETT – TRE

Leveringserklæringen rapporterer selskapets innledende standard for husserien Minihus by Fiskarhedenvillan og gjelder sammen med den objektspesifikke tilvirkningsordren.
Leveringserklæringen gjelder for leveranser innom Norge.
Huset kan speilvendes og har full fleksibilitet innenfor de forhåndsdefinerte valgene, ellers kan ingen endringer gjøres.
Generelt er produktvalg, fargevalg og utstyrsvalg unikt for hver enkelt kontrakt og fremkommer derfor ikke i denne leveringserklæringen men i den objektspesifikke tilvirkningsordren.

GRUNNMUR
Plate på mark inngår ikke
Fiskarhedenvillan AS leverer målsatt grunnplantegning.
Kjøperen er ansvarlig for grunnkonstruksjonstegningen og grunnarbeidene.

YTTERVEGGER
Stående panel leveres sømløst i lengder på opp til 4,2 m.
Utvendige paneler er grunnet på tre sider, (ikke bak og endeved).

Vertikalt skyggepanel forskjellige bredder	22x95/120/145
Spikerlekt ved vertikalt panel	34
Lekt ved vertikalt panel	12
Musebånd	
Vindsperre	
Utegipsplate for vindbeskyttelse	9
Reisverk	45x145+45x45
Isolasjon plate (2-sjikt)	145+45
Diffusjonssperre, aldringsbestandig	
Strøm-/spikerlekt	28
Innv. veggkledning, gips	13
Bunnsvillisolasjon	

I rom med bad eller dusj erstattes gipsplate med våtroms gipsplate og med bakenforliggende 15 mm konstruksjonsfinér

INNERVEGGER
Stendere, ferdigkappede
Isolasjon plate
Gipsplate på begge sider
I rom med bad eller dusj erstattes gipsplate
med våtroms gipsplate og med bakenforliggende 15 mm konstruksjonsfinér

TAK
Underlagpapp
Takpapp remse under fotplate
Rupanelluker
Innkledd forkant
Forkantbord
Vindskier

Forkantbord og vindski er grunnet på tre sider, (ikke bak og endeved).

Takstol
Luftespalteplate
Isolasjon plate
Plastfolie, aldringsbestandig
Lekter
Gipsplate

PLATER
Platebeslag:
Vindus- og terskelblikk av belagt stålplate.
Eventuell falsplate inngår ikke.

Takrennesystem:
Nødvendige takavløp via takrenner og nedløpsrør av belagt aluminiumplate.
Fotplate ved takfoten av belagt stålplate.

Nødvendige luftehetter

DØRER OG VINDUER
Ytterdører:
Entrédør malt overflate
Ytterdørhåndtak og sikkerhetslås
Dørbrems

Innerdører:
Innerdør med malt overflate
Innerdørhåndtak, toalett-skilt for dør til WC

Vinduer og balkongdører:
Vinduer med malt innside og utvendig kledning i aluminium
3-lags glass med U-verdi* 1,2
Vinduer med fast karm enligt tegning.
Balkongdør er låsbar med en sylinder på innsiden
Alle vinduer og balkongdører leveres med personsikkerhetsglass både utvendig og innvendig

KOMPLETTERING TIL DØRER OG VINDUER
Innside yttervegg:
Gipsforing til vinduer og ytterdører.

Utside yttervegg:
Utvendig utforing i rupanel
Vindusbeslag til nedre kant av vinduet
Terskelbeslag til nedre kant av dører
Dryppbeslag til overkant på vinduer og dører

KJØKKEN
Kjøkkenskap med malt front
Skuffefronter til skuffeskap i matchende utførelse
Håndtak til skap og skuffer
Benkeplate og veggplate i laminat
Rustfri vask inkl. inkl. blandebatteri
Uttrekkbar stamme for avfallssortering

HUSHOLDNINGSMASKINER
Induksjonstopp
Varmluftovn
Integrert kjøleskap med fryserrom under benk
Integrert ventilator

BAD
Baderomsmøbel med skuffefront inkl. servant, servantbatteri, speil med belysning
WC-stol, vegghengt
Dusjbatteri med dusjsett

GULV
Laminatgulv til alle tørre områder.

LISTVERK
Beslistning, grunnet til innerdører
Gulvsokkel, grunnet
Taklist, grunnet alt. listfri

OPPVARMING OG VENTILASJON
Luft tilføres gjennom ventiler i vegg.
Avtrekksluft i kjøkken og bad.
Varmtvannsbereder, volum 45 liter

INNFESTING OG BESLAG
Festemateriell og beslag som er nødvendig for montering av husleveransen, inngår. Dette omfatter nødvendig innfesting til husets tak, ytter- og innervegger, og gulv, samt vinduer og dører. Innfesting av bunnsvill til betongplate inngår også.
Leveransen omfatter også beslag for forankring av takstoler. Innfestingen er tilpasset bygningsdelene og materialene som inngår i husleveransen.

TEGNINGER OG BEREGNINGER

All prosjektering er basert på Direktoratet for byggkvalitets byggeregler (DiBK)

Tegning bestående av plantegninger, fasade- og snittegninger.

Mål grunnplantegning med punkt- og linjelaser

Konstruksjonstegninger og monteringsanvisning for husbyggesett

Beregninger for konstruksjonen utføres i henhold til Direktoratet for byggkvalitets forskrifter og allmenne retningslinjer om bruk av europeiske konstruksjonsstandarder (eurokoder). Prosjektering er inkludert for snølast opp til 5,5 kN/m2 og vindstyrke opp til 26m/s, dersom dette overskrids kreves kjøp av ytterligere prosjektering

Ventilasjonstegning

Vær oppmerksom på at justeringer for å møte utvidede krav til brannsikring eller beskyttelse mot brannspredning ikke kan gjøres med denne leveringserklæringen

* U-verdi er likt antall watt tapt energi per kvadratmeter og kelvin, W/(m2·K).
Når man måler U-verdien til et vindu gjør man det på en kvadratmeter glass når det er en grad forskjell mellom inne- og utetemperatur.